URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA BANGUNAN PAGAR PERMANEN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan bangunan pagar permanen dengan uraian singkat sebagai berikut :

A. Pelaksanakan pemeliharaan bangunan pagar permanen dengan ruang lingkup antara lain sebagai berikut:
   1. Pelaksanaan pengukuran ulang bangunan pagar permanen untuk kesesuaian rencana pemeliharaan bangunan pagar.
   2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat (apabila diperlukan).
   3. Melaksanakan penerapan sistem K3 dilapangan dengan memperhatikan risiko pekerjaan.
   4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
   5. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan (apabila diperlukan), laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi (apabila ada), serta surat menyurat.
   7. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

B. Pengadaan Material

   Pengadaan material sebagai tercantum dalam daftar kuantitas dan harga pelaksanaan pekerjaan.

C. Pemasangan batu alam dan profil

   - Pemasangan batu alam polos warna hitam dengan dimensi 20 x 20cm di pasangan dengan posisi mengikuti eksisting.
   - Pemasangan profil besar untuk list batas bagian bawah dinding pagar sedangkan untuk profil kecil dipasang sebagai bingkai batu alam.

D. Pengecatan dinding pagar

Pelaksanaan pekerjaan pengecatan pagar sebelumnya harus dilakukan pembersihan pada bidang yang akan dilakukan pengecatan. Bahan yang digunakan harus sesuai dengan spesfikasi yang disyaratkan.

Cilacap, Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Dwiharto Kurniawan, A.PI, MM

NIP. 19720505 199603 1 002